

Beneficiar : SPITALUL BICAZ

Obiect : REABILITARE STERILIZARE  
Stadiu fizic : FINISAJE

LISTA DE CANTITATI

=====				=====		
A R T I C O L E:				PU MAT	VAL MAT =	
=NR.	SIMBOL	DENUMIRE	U.M.	PU MAN	VAL MAN =	
=				PU UTI	VAL UTI =	
=				PU TRA	VAL TRA =	
=SPOR:	MAT.	MAN.	UTI.	GR./ART.	GR.TOT.	T O T A L=
=====						[ Lei ]=
A. CHELTUIELI DIRECTE ARTICOLE						
1	RPCT30A1		10,000 MP			
DESFACEREA LAMBRIURILOR EXECUTATE DIN LE MN RASINOAS						
2	RPCT20A1		3,000 MP			
DESFACEREA PARDOSELILOR DIN CIMENT TURNA TE PE LOC SCLIVISITE ROLATE MOZAIcate						
3	RPCT11F1		75,000 MP			
RAZUIREA ZUGRAVELILOR, VOPSITORIILOR VECHI						
4	CK20A12		32,000 MP			
TAVANE DIN GIPSCARTON (1H+30)						
5	CF10C1		107,000 MP			
GLET DE IPSOS APLICAT LA TENCUIELI INTER IOARE DRISCUITE						
6	CD12A13		15,000 MP			
PERETI DIN PLACI PLANE DIN GIPSCARTON CU O SINGURA FATA-MASTI, GHENE						
7	CN04A11		32,000 MP			
VOPSITORII LA INTERIOR SI EXTERIOR EXECUT MANUAL CU VAR LAVABIL						
7	6104353	10161-0001	14,400 KG			
VOPSEA VINAROM ALBA V.108-2						
10	STAS	7359-80				
8	IZA03A11		32,000 MP			
INDEPARTAREA DEPUNERILOR SI SPALAREA SUP RAFETELOR DIN BETON IN VEDEREA APLICARII PARD. EPOXIDICE						
8	6109004	11216-0002	0,320 KG			
DILUANT DECAPANT 245 D.002-10						
9	CG20B1		30,000 M			
PLINTE SAU SCAFE SCLIVISITE CU MORTAR DE CIMENT-SCAFE						
9	CZ0209D1		0,330 MC			
PREPARARE MORTAR CU CIMENT M30 PENTRU TENCUIELI, MARCA M100-T IN INSTAL.NECENTRAL . FARA ADAOS VAR						
10	CG19B1		32,000 MP			
SAPA AUTONIVELANTA						
10	IZA05A11		32,000 MP			
PARDOSEALA EPOXIDICA DIVERSE CULORI, GROSIME 3MM						

11 IZA05G1 107,000 MP  
VOPSIT ANTICOROZ PE SUPRAF DE BETON TENC  
UITE CU VOPSEA EPOXIDICA

ST.F. FINISAJE

CATEG.LUCR. 0120A

=====00/098====  
TOTAL A. CHELTUIELI DIRECTE DIN ARTICOLE DE DEVIZ  
GREUTATE MATERIAL TRANSPORT MANOPERA UTILAJ T O T A L

-----  
B. ALTE CHELTUIELI DIRECTE:  
- Alta cota din manop.directa:C.A.M.

=====

TOTAL B  
CHELTUIELI  
DIRECTE

-----

C. Cheltueli indirecte:  
E. Profit:

=====

TOTAL GENERAL DEVIZ:

T. V. A. 19,00 %  
TOTAL CU T. V. A. :

-----

PROIECTANT

*intecnut,*  
*Ing. Solovstru*

